

使用材料表

工事種別	工事箇所 内容	施工要領 仕様	材料名	色品番
コンクリート下地 補修工事	ひび割れ部(0.3mm未満)	カチオン系樹脂モルタル擦り込み処理	オバナヤセメンテックス セメンテックス エスケー化研 ミラクファンドKC-1000	グレー
	鉄筋爆裂・欠損部	①爆裂部分の鉄筋を研り出し、ブラシ等で錆を除去 ②防錆処理 ③プライマー塗布 ④エポキシ樹脂系モルタル充填、成型 ⑤塗装パターン補修	エスケー化研 SKマイルドボーセイ コニシ ユニエボ [®] コニシ エポキシ樹脂系樹脂モルタル Kモルタル エスケー化研 水性ソフトサーフSG/シポロール	
	下地浮き部分	①下地撤去、清掃 ②プライマー塗布 ③エポキシ樹脂系モルタル充填、成型	コニシ ユニエボ [®] コニシ エポキシ樹脂系樹脂モルタル Kモルタル	
	高圧洗浄	①高圧洗浄 100～150kg/cm ²	水道水	
シーリング工事	その他指定箇所	①目地材除去 ②溝内清掃 ③プライマー塗布 ④シーリング材充填	コニシ シールプライマー#9 コニシ 2成分形ポリウレタン系 ビューシール コニシ 2成分形変成シリコン系 MSシールNB	グレー ニューアンバー
屋根工事	大屋根、小屋根	既存シングルかぶせ工法 ①清掃 ②リベース塗布 ③ガムクール張り付け ④シングルセメント塗布 ④シングル張り付け	田島ルーフィング株式会社 高压水・プロア一併用 田島 リベースSL 田島 ガムクールM II 田島 シングルセメント 田島 シングルSA-310	ハイニーブラウンII
防水工事	ベランダ、ルーフバルコニー、箱樋	ウレタン塗膜防水密着工法 ①清掃 ②下地調整・プライマー塗布 ③ウレタン塗布2回 ④トップコート塗布	株AGCポリマー建材株式会社 高压水・プロア一併用 サラセーヌP/P60プライマー サラセーヌK サラセーヌT	グレー
	ELV機械室屋根	ウレタン塗膜防水通気緩衝工法 ①清掃 ②下地調整・プライマー塗布 ③QVシート張り付け ③ウレタン塗布2回 ④トップコート塗布	株AGCポリマー建材株式会社 高压水・プロア一併用 サラセーヌPプライマー サラセーヌQVシート サラセーヌK サラセーヌT	グレー

工事種別	工事箇所 内容	施工要領 仕様	材料名	色品番
塗装工事	上裏、軒天 玄関天井 その他指定箇所	水性反応型VOC水性塗料 ①清掃・洗浄 ②上塗り2回	高压水・プロア一併用 エスケー化研 水性エコファイン	N-90 艶消し
	外壁、手摺壁、梁 ごみ置き場内壁 その他指定箇所	1液水性弾性サーフェイサー+水性シリコン塗料 ①清掃・洗浄 ②下塗り・パターン肌合わせ ③上塗り2回	高压水・プロア一併用 エスケー化研 ソフトサーフSG エスケー化研 水性セラミシリコン	N-90 艶有
鉄部塗装工事	玄関枠	超低汚染弱溶剤樹脂塗料 ①ケレン・清掃 ②上塗り2回	皮すき・ペーパー・プロア一併用 エスケー化研 ワンツーマイルドウレタン	J05-30B 艶有
	縦樋	超低汚染弱溶剤樹脂塗料 ①ケレン・清掃 ②上塗り2回	皮すき・ペーパー・プロア一併用 エスケー化研 クリーンマイルドウレタン	N-90 艶有
	隔て板	水性反応型VOC水性塗料 ①ケレン・清掃 ②下塗り(吸い込み防止) ③上塗り2回	皮すき・ペーパー・プロア一併用 ミッチャクロンマルチ エスケー化研 水性エコファイン	N-90 艶有
	各所鉄部	合成樹脂エナメル塗料 ①ケレン・清掃 ②錆止め ③上塗り2回	皮すき・ペーパー・プロア一併用 エスケー化研 SKマイルドボーセイ エスケー化研 クリーンマイルドウレタン	J19-85B 艶有 N-90 艶有
	排水ドレン目皿	合成樹脂エナメル塗料 ①ケレン・清掃 ②上塗り2回	高压水・プロア一併用 関西ペイント エポタール	/
PS工事	PSボックス	①既存スパンドバネル撤去 ②アングル錆止め+上塗り ③アンカー打ち ④軽鉄下地組 ⑤防水シート ⑥ブチルテープ ⑦スパンドバネル、新規金物取付 ⑧各所取合いシーリング ⑨プライマー ⑩上塗り2回	エスケー化研 SKマイルドボーセイ/クリーンマイルドウレタン 8*50 50形スタッド、ランナー 北恵 ヒートバリーシートⅡ 日東電工 全天テープ 日鉄金属 カラーガルバ鋼板 コニシ 2成分形変成シリコン系 MSシールNB 染めQ ミッチャクロンマルチ エスケー化研 クリーンマイルドウレタン	グレー J15-40D